METRADO DE BUZONES EXISTENTES	
DESCRIPCION	CANTIDAD
BUZONES DE 1.00m A 1.25m	22 Und.
BUZONES DE 1.26m A 1.50m	14 Und.
BUZONES DE 1.51m A 1.75m	19 Und.
BUZONES DE 1.76m A 2.00m	19 Und.
BUZONES DE 2.01m A 2.50m	14 Und.
BUZONES DE 2.51m A 3.00m	4 Und.
NUMERO TOTAL DE BUZONES	92 Und.

METRADO DE TUBERIA EXISTENTE	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TUB. DE CSN DN 200mm	3,231.54
TUB. DE CSN DN 250mm	383.69
TUB. DE CSN DN 300mm	141.03
TUB. DE PVC DN 200mm	62.17
TOTAL DE TUBERIA EXISTENTE	3,818.43

LEYENDA	
	BUZON EXISTENTE
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN 300 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN 250 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN 200 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN SIN USO 200 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE PVC 200 mm
	AREA VERDE - JARDIN
	LIMITE AREA DEL PROYECTO
M-01	NUMERO DE MANZANA
Lote	NUMERO DE LOTE



PLANO DE UBICACION

sedapal SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

EJECUTOR: CONSORCIO AGUAS CALLAO

PROYECTO: CAMBIO DEL COLECTOR EN LA URBANIZACIÓN GERMAN ASTETE-LA PERLA EL CALLAO

PLANO DE: ALCANTARILLADO

ESQUEMA GENERAL EXISTENTE

DISTRITO: LA PERLA - CALLAO		N° DE PROYECTO: A.D.S N° 003-2015-SEDAPAL
PROVINCIA: CALLAO		PLANO N° PG-02
DEPARTAMENTO: LIMA		
DIBUJO: D.A.U.R		
ESCALA: 1/850		
PROFESIONAL RESPONSABLE: Ing. Cesar Wilmer Orihuela M.		
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Tomas Edison Naucapoma R.		
FECHA: SETIEMBRE 2015		TOTAL DE PLANOS: 01/01