



METRADO DE BUZONES EXISTENTES	
DESCRIPCION	CANTIDAD
BUZONES DE 1.00m A 1.25m	22 Und.
BUZONES DE 1.26m A 1.50m	14 Und.
BUZONES DE 1.51m A 1.75m	19 Und.
BUZONES DE 1.76m A 2.00m	19 Und.
BUZONES DE 2.01m A 2.50m	14 Und.
BUZONES DE 2.51m A 3.00m	4 Und.
NUMERO TOTAL DE BUZONES	92 Und.

METRADO DE TUBERIA EXISTENTE	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TUB. DE CSN DN 200mm	3,231.54
TUB. DE CSN DN 250mm	383.69
TUB. DE CSN DN 300mm	141.03
TUB. DE PVC DN 200mm	62.17
TOTAL DE TUBERIA EXISTENTE	3,818.43

LEYENDA	
	BUZON EXISTENTE
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN 300 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN 250 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN 200 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE CSN SIN USO 200 mm
	COLECTOR EXISTENTE DE PVC 200 mm
	POSTES DE LUZ-TELEFONO
	POSTE MEDIA TENSION
	SUB ESTACION
	CURVAS MAYORES/MENORES
	AREA VERDE - JARDIN
	LIMITE AREA DEL PROYECTO
	NUMERO DE MANZANA
	NUMERO DE LOTE

sedapal SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	
CONSORCIO AGUAS CALLAO	
PROYECTO:	LA PERLA - CALLAO
PROVINCIA:	CALLAO
DEPARTAMENTO:	LIMA
DIBUJO:	D.A.U.R
ESCALA:	1/500
PROFESIONAL RESPONSABLE:	Ing. Cesar Wilmer Orihuela M.
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. Tomas Edison Naucapoma R.
FECHA:	SEPTIEMBRE 2015
PLANO DE:	ALCANTARILLADO REDES SECUNDARIAS EXISTENTES
Nº DE PROYECTO:	A.D.S Nº 003-2015-SEDAPAL
PLANO Nº:	ALC-01
TOTAL DE PLANOS:	02/04